

ZMLUVA O DIELO

Návrh

Zmluva o dielo č.

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného zákonníka
(ďalej len „zmluva“ alebo „ZOD“) za účelom realizácie stavby:

„Rímskokatolícky kostol sv. Alžbety v Banskej Bystrici – pamiatková obnova“

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul
Duchovná správa kostola s. Alžbety
Sídlo: Hurbanova 8, 974 01 Banská Bystrica
V mene ktorého koná: ThLic. Pavol Noga, CM, štatutárny orgán
IČO: 31938604
DIČ/IČ DPH: 2021465050

(ďalej len objednávateľ)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: PRIMA INVEST, spol. s r. o.
Sídlo: Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Valko, konateľ spoločnosti
Zástupca vo veciach
organizačno-technických: Ing. Jaroslav Valko, konateľ spoločnosti
IČO: 316 44 791
DIČ: 2020457450
IČ pre DPH: SK2020457450
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
IBAN: SK21 0900 0000 0000 5018 3060
Zápis v OR: Okresný súd BB, oddiel: Sro, vložka č.: 3318/S
(ďalej len "zhotoviteľ")

Článok II. PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa riadne a včas dielo „Rímskokatolícky kostol sv. Alžbety v Banskej Bystrici – pamiatková obnova“ v rozsahu:
- v zmysle rozhodnutia KPÚ Banská Bystrica (KPUBB-2018/24044-3/103202/LIE), spracovať prípravných dokumentácií v požadovanom rozsahu,
 - architektonická štúdia pamiatkovej obnovy národnej kultúrnej pamiatky

- projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizačná dokumentácia (projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia a realizačný projekt)
 - získať stavebné povolenie,
- b) na základe architektonickej štúdie pamiatkovej obnovy NKP, resp. v zmysle schválenej projektovej dokumentácie, realizovať nový rozvod elektroinštalácie, osvetlenie a vykurovanie v interiéroch objektu,
 - c) v zmysle záväzného stanoviska KPÚ Banská Bystrica k prieskumu zavlhnutia murív a návrhu sanácie (KPUBB-2017/1380-5/4295/LIE) realizovať sanáciu základových murív,
 - d) v zmysle rozhodnutia KPÚ Banská Bystrica (KPUBB-2017/1380-3/4066/LIE), resp. v zmysle reštaurátorského výskumu a návrhu na reštaurovanie exteriéru rímsko-katolíckeho kostola sv. Alžbety, realizovať reštaurovanie exteriéru NKP,
 - e) výkaz/výmer, ktoré sú prílohami tejto zmluvy (ďalej len "Rozpočet"), a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady týkajúce sa najmä realizácie diela a jeho kvality.
- 2.2 Stavba bude realizovaná na základe ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác a Stavebného povolenia.
 - 2.3 Zhotoviteľ v postavení autora udeľuje Objednávateľovi súhlas na akékoľvek použitie Diela podľa § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“) a súčasne udeľuje Objednávateľovi výhradnú vecne, časovo, územne a iným rozsahom neobmedzenú licenciu na používanie, rozširovanie, rozmnožovanie, sprístupňovanie a/alebo spracovanie Diela v akejkoľvek jazykovej mutácii, akýmkoľvek spôsobom (vrátane akejkoľvek podoby a formy) a na akékoľvek účely podľa voľnej úvahy Objednávateľa.
 - 2.4 Objednávateľ je oprávnený jednostranne na základe vlastného rozhodnutia rozhodnúť o nerealizovaní niektorých prác a dodávok, ktoré sú súčasťou rozsahu diela podľa tejto zmluvy. V takom prípade sa zníži zmluvná cena diela o cenu týchto prác a dodávok uvedenú v Rozpočte (viď príloha zmluvy). V zmysle dohody zmluvných strán nevzniká zhotoviteľovi v dôsledku využitia práva objednávateľa uvedeného v predchádzajúcej vete žiadny peňažný nárok a to ani titulom náhrady škody, ušlého zisku, úrokov z omeškania či zmluvných pokút.
 - 2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas, bez väd a nedorobkov, a odovzdať zhotovené dielo objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite.
 - 2.6 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
 - 2.7 Dielo zhotoviteľ zrealizuje v súlade so svojou predloženou ponukou, podľa projektovej dokumentácie vrátane všetkých jej príloh, uvedených v prílohe tejto zmluvy, vypracovanej zhotoviteľom, podľa pokynov objednávateľa, podľa podmienok tejto zmluvy, v súlade s technologickými postupmi prác zhotoviteľa písomne odsúhlasenými objednávateľom, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo stavebných a iných úradných povolení (najmä Rozhodnutí KPÚ B. Bystrica) týkajúcich sa diela (najmä v súlade so stavebným povolením, s ktorým sa zhotoviteľ podrobne oboznámil), a ďalšími povoleniami a rozhodnutiami týkajúcimi sa predmetu zmluvy vydanými do dňa podpísania tejto zmluvy o dielo, ako aj vydanými po podpise tejto zmluvy, v súlade s platnými technickými normami, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi.
 - 2.8 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnej realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.
 - 2.9 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil aj s miestom vykonávania diela (povahou a stavom staveniska, jeho prízjazdovými, dopravnými a skladovacími a inými možnosťami).
 - 2.10 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu „Rímskokatolícky kostol sv. Alžbety v Banskej Bystrici – pamiatková obnova“ zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania podlimitných zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Článok III. ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY A MIESTO PLNENIA

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje riadne a včas v týchto termínoch:
začatie realizácie diela: **odovzdaním staveniska do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy**
ukončenie realizácie: **do 18 mesiacov od účinnosti tejto zmluvy.**

Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa najneskôr do termínu ukončenia realizácie diela toto dielo riadne vykonať a na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela odovzdať toto dielo objednávateľovi.

- 3.2 Postupové (priebežné) termíny realizácie diela môže objednávateľ určiť po prerokovaní so zhotoviteľom v harmonograme postupu prác, ktorý sa stane prílohou tejto zmluvy. K postupovým termínom realizácie diela bude v harmonograme priradený zoznam materiálov, prác a výkonov s uvedením ich ceny (ďalej aj „finančný objem plnenia“), ktoré je zhotoviteľ povinný zrealizovať k príslušnému postupovému termínu realizácie diela.
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela, a môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených odseku 3.1. tohto článku.
- 3.4 Miesto plnenia: Dolná 49, Banská Bystrica.

Článok IV. CENA

- 4.1 Celková cena za dielo ako celok je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena dohodou vo výške:

Cena bez DPH: 613 301,79 EUR

DPH 20%: 122 660,36 EUR

Cena celkom vrátane DPH: 735 962,15 EUR

-
- 4.2 K fakturovanej cene bude účtovaná DPH v sadzbe platnej v čase jednotlivé fakturácie.
- 4.3 V prípade rozhodnutia objednávateľa o zvýšení alebo znížení rozsahu diela z rozsahu diela vymedzeného projektovou dokumentáciou sa bude pri zvýšení alebo znížení celkovej ceny diela vychádzať z jednotkových cien uvedených v Rozpočte, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 4.4 K zmluve je priložená príloha – Rozpočet, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. Príloha je vyplnený výkaz/výmer vo všetkých položkách. V prípade, ak zhotoviteľ niektorú položku nevyplní, má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov atď., budú vykonané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách.

Článok V. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 5.1 Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané pozadu, formou faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených, objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za uplynulé obdobie. Zhotoviteľ predloží mesačný súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v posledný deň príslušného kalendárneho mesiaca a objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôr do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak objednávateľ k mesačnému súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác, objednávateľ tento opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí

alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávateľa stavebný dozor. V zmysle zmluvy o dielo sú platby za čiastkové plnenia prác a dodávok objednávateľom dohodnuté na základe vystavenej faktúry tak, že zhotoviteľ môže vystaviť prvú faktúru až na základe objednávateľom potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok za uplynulé obdobie k poslednému dňu v mesiaci, v ktorom objem dodaných prác a dodávok presiahne minimálne 30% celkovej ceny diela. Druhú faktúru je dodávateľ oprávnený vystaviť na základe objednávateľom potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok za uplynulé obdobie k poslednému dňu v mesiaci, v ktorom objem dodaných prác a dodávok presiahne minimálne 80% celkovej ceny diela. Záverečnú faktúru vystaví po protokolárnom prevzatí celej stavby. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený zadržať zhotoviteľovi 5 % z každej vystavenej faktúry, a to na dobu 24 mesiacov od protokolárneho odovzdania diela objednávateľovi, a to za účelom prípadných náhrad, resp. nákladov, ktoré objednávateľ vynaloží na odstránenie väd diela, ktoré v zmysle tejto zmluvy neodstráni na vlastné náklady zhotoviteľ. Po uplynutí doby 24 mesiacov je objednávateľ povinný bezodkladne túto časť ceny diela vydať zhotoviteľovi po odrátaní eventuelných nákladov spojených s odstraňovaním väd diela, ktoré mohli objednávateľovi vzniknúť.

5.2 Zhotoviteľ je povinný svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Vykonané navyše práce pôvodne nezahrnuté v Rozpočte budú fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene.

5.3 Lehota splatnosti faktúr je max. 30 dní od ich doručenia objednávateľovi.

5.4 Faktúry bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi v štyroch vyhotoveniach. Každá faktúra musí mať nasledujúce náležitosti:

- obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ a IČ DPH zhotoviteľa a objednávateľa,
- označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu
- číslo faktúry,
- číslo zmluvy,
- označenie diela,
- dátum vyhotovenia a dátum splatnosti faktúry,
- dátum dodania tovaru alebo služby,
- názov, množstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo služby,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- fakturovanú cenu bez dane, sadzba dane, výška dane, fakturovanú cenu s daňou,
- odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,
- pečiatku a podpis objednávateľa a odborného technického dozoru objednávateľa
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia,
- faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti – krycí list faktúry, zisťovací protokol, súpis vykonaných prác, rekapituláciu a CD/DVD s fotodokumentáciou zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác v počte minimálne 10 digitálnych fotografií. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Súpis vykonaných prác bude vytváraný priamo z výkazu výmer, ktorý je súčasťou tejto zmluvy pričom položky, ktoré majú byť súčasťou faktúry, budú mať vyplnené políčka týkajúce sa množstva a pri položkách, ktoré nie sú predmetom faktúry bude uvedený nulový údaj.

K faktúre musia byť priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie, najmä súpis skutočne vykonaných prác. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti alebo k nej nebudú priložené príslušné doklady, nie je objednávateľ povinný ju uhradiť a je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi, pričom je povinný tak urobiť v lehote do 8 dní od jej obdržania. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia faktúry obsahujúcej všetky náležitosti a prílohy objednávateľovi.

5.5 Záverečnú faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po protokolárnom prevzatí celej stavby. Po vystavení záverečnej faktúry nie je zhotoviteľ oprávnený vystaviť objednávateľovi žiadnu ďalšiu faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na diele pred odovzdaním diela objednávateľovi. Uhradením záverečnej faktúry objednávateľom

- zhotoviteľovi sa považujú všetky nároky zhotoviteľa na zaplatenie ceny za práce a dodávky vykonané na diele do jeho odovzdania objednávateľa za uspokojené. To neplatí pokiaľ ide o nárok na vyplatenie zádržného podľa čl. V. bod 5.1. zmluvy.
- 5.6 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť cenu jednotlivých plnení, ktoré mu objednávateľ podľa tejto zmluvy poskytne alebo namiesto neho na náklady zhotoviteľa vykoná (napr. čl. VI. ods. 6.3, ods. 6.4), ako i zmluvné pokuty, na základe faktúry objednávateľa, ktorej splatnosť je 7 dní od jej vystavenia objednávateľom.
- 5.7 Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplattnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplattnou, ktorá vznikne z tejto zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.
- 5.8 Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa.
- 5.9 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne prehlasuje, že:
- 5.9.1 do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a podmienok stavebných povolení (medzi iným napr. čistenie komunikácií znečistených stavbou po dobu stavby, atď.),
- 5.9.2 do ceny diela zodpovedne zahrnul všetky výdavky, potrebné pre úplné, riadne a odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodávok so zvláštnym zreteľom na výkony a výdaje, ktoré je pri vykonávaní odborných prác obvykle treba vykonať,
- 5.9.3 u všetkých položiek platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností a že v nich sú zahrnuté všetky prípadné potrebné pomocné, montážne, spojovacie, kompletačné a iné materiály,
- 5.9.4 mu je známe, že dielenskú dokumentáciu, vykonávací resp. realizačný projekt si v prípade potreby obstará na vlastné náklady a ich poskytnutie sa nepovažuje za poskytnutie súčinnosti objednávateľa,
- 5.9.5 mu je známy rozsah diela, a že (i) akékoľvek práce navyiac musia byť vopred schválené objednávateľom a akékoľvek dodatky k zmluve sa budú riadiť § 18 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, (ii) porozumel zadaniu predmetu diela vrátane príloh a zodpovedne si ich preštudoval, pričom znenie zadania mu bolo zrozumiteľné, (iii) obdržal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje otázky,
- 5.9.6 zaväzuje sa vykonať všetky práce a dodávky v súlade s Rozpočtom, ktorý je záväzný.
- 5.10 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak bude zhotoviteľ zverejnený v príslušnom zozname osôb (tzv. zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o DPH“) vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, je objednávateľ oprávnený v deň zverejnenia zhotoviteľa v takomto zozname, zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej DPH z nezaplatených faktúr. Takto zadržaná suma bude buď na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmysle § 69b zákona o DPH alebo bude zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni predloženia (i) originálu písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že zhotoviteľ ako daňový subjekt nemá nedoplatok na DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako tri dni a (ii) preukázania skutočnosti, že zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona o DPH.

Článok VI. ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

- 6.1 Zastupovaním zmluvných strán počas zhotovovania diela sú v rozsahu uvedenom v tejto zmluve poverení títo zástupcovia zmluvných strán:

....., ako stavebno- technický dozor (za objednávateľa)

Ing. Miroslav Dušek, ako stavbyvedúci ako zodpovedný pracovník a zástupca zhotoviteľa.

Stavebno-technický dozor stavby ako zástupca objednávateľa môže poveriť svojim zastupovaním ďalších úsekových stavebno-technických dozorov objednávateľa, ktorí pôsobia na stavbe.

- 6.2 Zhotoviteľ poverí riadením prác na diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť v zmysle požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch a vo výzve na predkladanie ponúk. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať všetky práce na stavenisku prostredníctvom osôb s potrebnou kvalifikáciou (v zmysle požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch a vo výzve na predkladanie ponúk) a náležite poučených a používať na stavenisku výlučne technické zariadenia, ktoré zodpovedajú požiadavkám na technickú spôsobilosť používania vrátane vykonania potrebných odborných skúšok, ak sa pre prevádzku daného zariadenia vyžadujú. Stroje a zariadenia, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave (napr. budú znečistené od mazacích tukov a oleja,) alebo k nim chýbajú platné doklady o ich technickom stave, vykonaných odborných prehliadkach a odborných skúškach podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, nesmie zhotoviteľ používať pri prácach podľa tejto zmluvy ani ich vnášať do priestoru staveniska a je povinný ich na základe pokynu objednávateľa bezodkladne odstrániť zo staveniska. Objednávateľ je oprávnený označiť všetky stroje a zariadenia zhotoviteľa určené na použitie pri prácach podľa tejto zmluvy, ktoré objednávateľ povolí používať pri realizácii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku, dostatočne viditeľným označením nevyhnutným na dostatočnú identifikáciu týchto strojov a zariadení. Zhotoviteľ je povinný strpieť označenie a je povinný počas celej realizácie diela udržiavať toto označenie v čistote a dobrom stave tak, aby bolo dostatočne viditeľné a čitateľné.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný pred začatím vykonávania diela predložiť objednávateľovi na schválenie plán staveniska.
- 6.3.1 Ako súčasť staveniska je zhotoviteľ povinný vytvoriť vedeniu stavby vhodné materiálne podmienky potrebné pre riadny výkon stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolných dní stavby. Pokiaľ sú k dispozícii takéto priestory u objednávateľa, ten ich môže ponúknuť a následne prenajať zhotoviteľovi.
- 6.3.2 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 6.3.3 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vypratáním staveniska zhotoviteľom.
- 6.3.4 Zhotoviteľ je povinný na základe poskytnutých podkladov od objednávateľa na svoje vlastné náklady vytýčiť bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku a stanoviť výškové body nevyhnutné pre vykonávanie diela.
- 6.3.5 Súčasne s prevzatím staveniska zhotoviteľ zabezpečí na svoje vlastné náklady zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko.
- 6.3.6 Ak je to potrebné, zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie staveniska.
- 6.3.7 Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará a uhradí tieto práce zhotoviteľ. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s realizáciou diela obstará a uhradí zhotoviteľ.
- 6.3.8 Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je zhotoviteľ povinný umiestniť na pozemkoch určených objednávateľom. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky za ne znáša zhotoviteľ. Poplatky a prípadné pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ za dobu, po ktorú je v omeškaní z dôvodov na strane zhotoviteľa.

- 6.3.9 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ v súlade s projektovou dokumentáciou. Náklady na projekt, vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. 4 tejto zmluvy.
- 6.3.10 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela používať výlučne nový a bezchybný materiál, zodpovedajúci slovenským právnym i technickým normám a ostatným platným predpisom platným v Slovenskej republike prípadne stanovenými v dokumentácii.
- 6.3.11 Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a dodávky iných subdodávateľov a preskúšať jeho resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. Za prípadné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
- 6.3.12 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto zmluvy určiť pre vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby.
- 6.4 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok, čistotu a bez zbytočného odkladu odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady. Pokiaľ tak neurobí ani v dodatočnej lehote určenej zástupcom objednávateľa, vykoná ich objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Za pracovisko sa na účely tejto zmluvy považuje tá časť staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotoviteľ realizuje dielo. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža a odváža materiál, mechanizmy, suť a iný odpad. Prípadné škody z porušenia týchto povinností uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí aj nároky tretích osôb.
- 6.5 Práce na pracovisku začínajú a končia na základe pracovného času určeného zhotoviteľom, pričom tento sa zaväzuje rozvrhnúť pracovný čas svojich zamestnancov príp. subdodávateľov tak, aby dodržal termín ukončenia realizácie diela v zmysle čl. III. ods. 3.1 tejto zmluvy. Za pracovníkov zhotoviteľa sa na účely tejto zmluvy považujú i tretie osoby, ktoré nie sú zamestnancami zhotoviteľa a zhotoviteľ ich použije na realizáciu diela.
- 6.6 Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a sú dostatočne vybavení vhodnými bezporuchovými prístrojmi a ochrannými pracovnými prostriedkami v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z.z.. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opatrenia na ochrany majetku objednávateľa a tretích osôb.
- 6.7 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiaru ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z.z., vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zhotoviteľ môže použiť iba materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch. Zhotoviteľ je povinný vykonávať školenie svojich pracovníkov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, preverovať ich znalosti a sústavne zabezpečovať kontrolu ich dodržiavania. Ďalšie povinnosti pracovníkov zhotoviteľa v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budú špecifikované v zápise o odovzdaní a prevzatí pracoviska. V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zhotoviteľ povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany ako aj ostatné právne predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, vybaviť svojich pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku a určené pracovné postupy, zabezpečiť, aby jeho pracovníci nepožívali alkoholické nápoje a iné omamné látky v pracovnom čase a nenastupovali pod ich vplyvom do práce, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa svojich možností zúčastňovali sa na ich odstraňovaní, a konali tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby platí zákaz požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok. Zápis o nedodržaní príslušnej povinnosti sa zapíše do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktorú na stavenisku vedie zhotoviteľ.
- 6.8 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia pracoviska o prácach, a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného diela. Zodpovedný zástupca zhotoviteľa je povinný predložiť

zástupcovi objednávateľa denný záznam najneskôr nasledujúci deň po zápise. Zástupca objednávateľa je povinný najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.

- 6.9 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád zvolaných objednávateľom. Objednávateľ zvolá koordinačnú poradu písomnou formou aspoň 2 dni vopred. Pokiaľ sa zhotoviteľ z vážnych dôvodov nemôže dostaviť, zaistiť si náhradu alebo aspoň jeden deň pred termínom konania koordinačnej porady doručí objednávateľovi písomné ospravedlnenie.
- 6.10 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu (pokiaľ je oprávnený) nie je zhotoviteľ v omeškaní.
- 6.11 Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci zhotoviteľa.
- 6.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve objednávateľa tri pracovné dni vopred k obhliadke, kontrole a prevzatíu tých častí diela, ktoré objednávateľ počas realizácie diela určí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy vyzvať objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. Ak sa na preverenie prác objednávateľ nedostaví v lehote 3 pracovných dní, hoci bol na to riadne vyzvaný, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, ak takéto odkrytie vyžaduje a nezistí závady na vykonaných prácach.
- 6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 10 pracovných dní pred odovzdaním príslušnej časti diela alebo celého diela vyzvať objednávateľa na jej (jeho) prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a písomným oznámením, že časť diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s výzvou na prevzatie diela doručí zhotoviteľ objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, vrátane atestov výrobkov a zariadení, potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu diela alebo jeho častí, ktoré má alebo by vzhľadom na stav zostavanosti diela mal mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii.
- 6.14 Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou a predložením dokladov o týchto skúškach objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa aspoň 10 pracovných dní vopred k účasti na skúškach diela alebo jeho časti, pričom účasť zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich zápisnične objednávateľovi.
- 6.15 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo alebo jeho časť, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatíu diela alebo jeho časti, vykazuje dielo alebo jeho časť vady alebo nedorobky, alebo ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi niektorý z dokladov uvedených v odseku 6.18 tohto článku.
- 6.16 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami.
- 6.17 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii. Na účely uplatňovania nárokov zo záruky za dielo a zmluvných pokút sa nedorobky považujú za vady diela.
- 6.18 O odovzdaní a prevzatí diela sú zmluvné strany povinné spísať protokol aspoň v štyroch vyhotoveniach, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán, ktoré sa preberacieho konania zúčastnili. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela okrem základných údajov o diele bude obsahovať aj:
- zhodnotenie akosti vykonaných prác,
 - súpis zistených vád a nedorobkov,
 - dohodu o lehotách na odstránenie vád a nedorobkov,
 - údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom prvkov a technologických zariadení,
 - súpis odovzdaných dokladov,

- dátum, mená a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.
- Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela odovzdať objednávateľovi dve vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu, zoznam zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi o kvalite platnými v SR a návodmi na použitie, doklady a atesty od zabudovaných materiálov a technologických zariadení, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záručné listy, doklady o vykonaní predpísaných skúšok diela alebo jeho častí, revízne správy, prevádzkové predpisy na obsluhu diela, manuál užívania stavby alebo jeho častí a ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na dielo alebo jeho časť podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem.
- 6.19 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, a to v lehote dohodnutej písomne s objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie u tretej osoby na náklady zhotoviteľa.
- 6.20 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa poveriť realizáciou diela alebo jeho časti tretiu osobu.
- 6.21 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať. Pracovisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie zistených väd a nedorobkov.
- 6.22 Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením doručeným zhotoviteľovi zastaviť realizáciu diela podľa tejto zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení realizácie je zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na realizácii diela s výnimkou prác, bez vykonania ktorých hrozí vznik bezprostrednej škody na diele a s výnimkou prác, ktoré objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení realizácie diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu skutočne vykonaných prác v zmysle tejto zmluvy. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia realizácie diela.
- 6.23 Zhotoviteľ, ak má v záujme zadať časť diela subdodávateľom, je povinný pri podpise tejto zmluvy predložiť zoznam subdodávateľov a uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
- 6.24 Zhotoviteľ ak bude mať záujem zadať určitý podiel predmetu zmluvy ďalšiemu subdodávateľovi, ktorý nebol definovaný v zozname pri podpise tejto zmluvy, resp. ak bude mať záujem zmeniť subdodávateľa, uvedeného v zozname pri podpise zmluvy, počas plnenia predmetu tejto zmluvy, môže tak urobiť až po odsúhlasení Objednávateľa. Zmenu subdodávateľa oznámi Objednávateľovi najneskôr 5 kalendárnych dní pred vykonaním zmeny. Doplnenie subdodávateľa, resp. zmena dodávateľa sa po odsúhlasení Objednávateľom zapíše do zoznamu subdodávateľov, ktorý je prílohou tejto zmluvy.
- 6.25 Povinnosť podľa bodov 6.23 a 6.24 tohto článku, nakoľko predmetom zákazky je uskutočňovanie stavebných prác, sa nevzťahujú na dodávateľov tovaru Zhotoviteľa.

Článok VII.

ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.
- 7.2 Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Záručná doba sa končí uplynutím 60 mesiacov. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania celej stavby zhotoviteľom objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických

zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Záručná doba sa predlžuje (t.j. vyššie uvedený termín jej ukončenia sa oddiaľuje) o dobu, v ktorej objednávateľ nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, riadne užívať celú stavbu alebo jej časť zodpovedajúcu dielu podľa tejto zmluvy.

- 7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu písomne upozornil objednávateľa a ten na ich použitie trval.
- 7.4 Objávateľ je povinný oznámiť vadu zhotoviteľovi písomne najneskôr do 15 dní od jej zistenia.
- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku bezprostrednej škody do 24 hodín od doručenia oznámenia vady objednávateľom. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, vždy však najneskôr do 3 dní od doručenia oznámenia vady objednávateľom, pokiaľ sa nedohodol so zástupcom objednávateľa inak. Pri vadách diela uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela sa za doručenie oznámenia vady zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 7.6 Ak zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený žiadať dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo zabezpečiť odstránenie vady na náklady zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady zhotoviteľa. Ak objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je zhotoviteľ povinný ho dodať do 5 dní od uplatnenia nároku, ak sa nedohodol so zástupcom objednávateľa inak.
- 7.7 Rovnaké práva ako práva uvedené v odseku 7.6 tohto článku má objednávateľ i v prípade, ak je vada diela neodstrániteľná.

Článok VIII.

PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Ak zhotoviteľ nevykoná dielo včas, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý začatý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
- 8.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou riadne vystavenej faktúry zhotoviteľa má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 8.3 Ak zhotoviteľ nedodrží ktorýkoľvek z postupových termínov realizácie diela uvedených v harmonograme postupu prác, ktorý sa stane prílohou zmluvy v zmysle čl. 3. ods. 3.2. tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z ceny materiálov, prác a výkonov (finančný objem plnenia), ktoré mal zhotoviteľ v zmysle uvedeného harmonogramu postupu prác zrealizovať k zmeškanému postupovému termínu realizácie diela, a to za každý deň omeškania.
- 8.4 Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať objednávateľom oznámenú vadu včas, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 33,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy zhotoviteľ pristúpi k odstraňovaniu vady. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vadu včas, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 33,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do jej odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.6 Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa porušia ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. 6. ods. 6.7 tejto zmluvy alebo vo všeobecne záväznom právnom predpise na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany alebo v ostatných právnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, alebo v zápise o odovzdaní a prevzatí pracoviska, ak ide o povinnosť smerujúcu k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrane, napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie tej istej povinnosti, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 850,- EUR za každé preukázateľné porušenie ktorejkoľvek

- povinnosti uvedenej v čl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy zhotoviteľom resp. pracovníkmi zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.7 Ak objednávateľ zistí, že pracovníci zhotoviteľa vykonávajú práce na realizácii diela alebo sa pohybujú po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 330,- EUR za každé preukázateľné zistené požitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej látky u jedného pracovníka zhotoviteľa. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť. Osoba, ktorá vykonáva práce na realizácii diela pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok, musí bezodkladne opustiť stavenisko a objekt stavby, pričom zástupca objednávateľa je oprávnený vykazať ju zo staveniska a objektu stavby.
- 8.8 Ak zhotoviteľ nevypracuje pracovisko v lehote uvedenej v čl. VI. ods. 6.21 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 1000,- EUR za každý deň omeškania s vypratáním pracoviska. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.9 Ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi mesačný súpis skutočne vykonaných prác včas v zmysle čl. V. ods. 5.1 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 17,- EUR za každý deň omeškania. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.10 Ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi do 15 dní po podpise tejto zmluvy zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu uvedenú v čl. XII. Ods. 12.1 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30% zo sumy ceny diela bez DPH.
- 8.11 Ak zhotoviteľ riadne a včas neuhradí svoje záväzky svojim subdodávateľom, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20% zo sumy zhotoviteľom riadne a včas nevyplatené svojim subdodávateľom.
- 8.12 Ak zhotoviteľ poruší povinnosť podľa bodu 6.24 tejto zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania. Zhotoviteľ má povinnosť túto pokutu uhradiť.
- 8.13 Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

Článok IX.

PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

- 9.1 Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ.
- 9.2 Nebezpečenstvo škody na diele znáša zhotoviteľ až do odovzdania diela objednávateľovi.
- 9.3 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi v plnej výške škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v dôsledku prípadného omeškania dokončenia stavby nedodržaním termínu ukončenia stavby z dôvodov na strane zhotoviteľa s výnimkou omeškania vplyvom živelnej udalosti. Za škodu spôsobenú objednávateľovi sa považuje akákoľvek sankcia alebo krátenie výšky NFP zo strany poskytovateľa NFP, vzniknutá a uložená objednávateľovi ako dôsledok nedodržania harmonogramu ukončenia stavebných prác.

Článok X.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

- 10.1 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody, ušlého zisku, zmluvnej pokuty, práv na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku zmluvy odstúpením.
- 10.2 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov a spôsobom uvedeným v zákone.

- 10.3 Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotoviteľa sa považuje najmä:
- a) ak zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
 - b) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek termínu uvedeného v článku III. ods. 3.1. tejto zmluvy,
 - c) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie diela uvedeného v harmonograme postupu prác o viac ako 10 dní,
 - d) ak zhotoviteľ nezrealizuje k príslušnému postupovému termínu realizácie diela uvedenému v harmonograme postupu prác viac ako 80 % príslušného finančného objemu plnenia,
 - e) ak bude zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie prác, ktorý si zmluvné strany dohodnú (napr. zápisom v stavebnom denníku), a napriek výzve zástupcu objednávateľa (uvedenej napr. v stavebnom denníku) nezrealizuje príslušné práce v primeranej náhradnej lehote určenom zástupcom objednávateľa (uvedenom napr. v stavebnom denníku),
 - f) ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v lehote uvedenej v čl. III. ods. 3.1 tejto zmluvy,
 - g) ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, porušil ktorúkoľvek povinnosť uvedenú v čl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy napriek tomu, že bol zástupcom objednávateľa písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornený na predchádzajúce porušenie niektorej z povinností uvedených v čl. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy,
 - h) ak zhotoviteľ neodovzdá včas objednávateľovi technologické postupy realizácie prác podľa čl. VI. ods. 6.2 tejto zmluvy,
 - i) ak zhotoviteľ včas neodstráni objednávateľom oznámenú vadu,
 - j) ak objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná,
 - k) ak zhotoviteľ v lehote uvedenej v čl. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy nepreukáže objednávateľovi uzavretie zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou pri realizácii diela,
 - l) ak zhotoviteľ nepredloží ani do 30 dní objednávateľovi všetky údaje o zmenách subdodávateľa v zmysle bodu 6.24 tejto zmluvy.
- 10.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby svojim subdodávateľom, alebo je v konkurznom konaní, alebo je v likvidácii, alebo je zrejmé, že zhotoviteľ nebude schopný zrealizovať dielo včas a riadne.
- 10.5 Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednávateľa sa považuje omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry riadne vystavenej v súlade s ustanovením čl. V. ods. 5.4 tejto zmluvy dlhšie ako 30 dní, pričom toto ustanovenie sa neuplatňuje v prípade čl. V. ods. 5.10 tejto zmluvy.
- 10.6 Pri podstatnom porušení zmluvy môžu zmluvné strany odstúpiť od zmluvy do 15 dní odo dňa, kedy sa o porušení zmluvy dozvedeli. Inak môžu odstúpiť od zmluvy z toho istého dôvodu iba ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.
- 10.7 V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonaných prác, výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutím na prípadné nároky z väd diela, nezaplatené sankcie a iné pohľadávky vzniknuté zo zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodu na strane zhotoviteľa, má objednávateľ nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje, a to minimálne vo výške 5000 €, ktorú v prípade vzniku nároku bude musieť objednávateľ zdokladovať. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na predmete zmluvy je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k vybudovaným zariadeniam, lešeniam a inému vybaveniu, ktoré sa už nachádzajú na pracovisku, ako i k dodaným hmotám a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.
- 10.8 V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti zhotoviteľa má objednávateľ nárok na náhradu škody spôsobenú omeškaním realizácie diela oproti termínu ukončenia realizácie diela uvedeného v tejto zmluve.

Článok XI. OSTATNÉ USTANOVENIA

- 11.1 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má poškodená strana nárok na náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého zisku.
- 11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa v súvislosti s uzatvorením a plnením predmetu tejto zmluvy dozvie, najmä obsah tejto zmluvy a jej príloh a obsah faktúr vystavených na základe tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva objednávateľa a zhotoviteľ ich neposkytne tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa. To sa nevzťahuje na prípady, kedy je zhotoviteľ povinný tak urobiť na základe povinnosti uloženej zákonom.
- 11.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa postúpiť tretej osobe akúkoľvek pohľadávku, ktorá mu voči objednávateľovi vznikla alebo vznikne na základe tejto zmluvy, alebo na základe ustanovení zákona upravujúcich práva a povinnosti zmluvných strán súvisiacich s realizáciou diela podľa tejto zmluvy.

Článok XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Zhotoviteľ je povinný mať uzavretú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, minimálne však vo výške rozpočtových nákladov diela, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri realizácii diela. Zhotoviteľ o tom predloží doklad objednávateľovi do 5 dní po podpise tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný udržiavať poistenie v platnosti po celý čas realizácie diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne a včasné platenie poistného podľa príslušnej poistnej zmluvy. Pre prípad, že zhotoviteľ nezaplatí poistné riadne a včas alebo sa dopustí iného porušenia poistnej zmluvy, na základe ktorého by mal poisťovateľ právo poistnú zmluvu vypovedať alebo odmietnuť vyplatenie poistného plnenia splatného podľa poistnej zmluvy, objednávateľ má právo (avšak v žiadnom prípade nie povinnosť) vo vlastnom mene a na účet zhotoviteľa vykonať všetky kroky smerujúce k odstráneniu porušenia povinnosti zhotoviteľa ako poisteného alebo poistníka, vrátane zaplatenia akéhokoľvek poistného dlžného podľa poistnej zmluvy.
- 12.2 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 12.3 Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán v súlade s ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní.
- 12.4 Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami, stáva sa platnou dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
- 12.5 Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, dva pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.
- 12.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne účastníkovi tejto zmluvy na základe tohto vyhlásenia.
- 12.7 Všetky písomné doklady týkajúce sa vzťahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zániku, zasiela jedna zmluvná strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktorá je uvedená pri označení zmluvnej strany v úvode tejto zmluvy. Ak dôjde k zmene tejto adresy, je povinná zmluvná strana, u ktorej k zmene došlo, písomne oznámiť zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 10 dní od vtedy ako k nej došlo, pričom na oznámení zmeny adresy musí byť podpis úradne osvedčený, inak platí, že zmena nenastala. V prípade, ak sa písomnosť vráti nedoručená platí, že účinky doručenia nastali tretím dňom po jej odoslaní.
- 12.8 V prípade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stane neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné (obsoletné), nemá a ani nebude to mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady poctivého prístupu a dobrých mravov rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie

neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, potom sa použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety.

- 12.9 Prílohou tejto zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy:
- 12.1.1 Príloha č. 1 Výpis z obchodného registra zhotoviteľa a overenie IČ pre DPH – kópia /**predkladá až úspešný uchádzač**, overenie IČ pre DPH ak je platiteľ DPH/
 - 12.1.2 Príloha č. 2 Rozpočet – ocenený výkaz/výmer (ponuka dodávateľa), aj vo formáte MS Excel /predkladá uchádzač/
 - 12.1.3 Príloha č. 3 Projektová dokumentácia stavby /predkladá objednávateľ/
 - 12.1.4 Príloha č. 4 Harmonogram postupu prác /**predkladá až úspešný uchádzač**, v prípade ak objednávateľ určil základné postupové termíny realizácie/
 - 12.1.5 Príloha č. 5 Zoznam subdodávateľov /**predkladá až úspešný uchádzač**, ak zadáva časť diela subdodávateľom /

Článok XIII.

KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

- 13.1 Zhotoviteľ sa Uchádzač bude povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 13.2 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu/overovania na mieste a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu/overovania na mieste.
- 13.3 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste môžu vykonať kontrolu/audit/overovanie dodávaného tovaru, prác a služieb na mieste realizácie diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností.
- 13.4 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú oprávnené:
- a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
 - b) požadovať od objednávateľa a zhotoviteľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu/overovania na mieste a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste,
 - c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,
 - d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste.
- 13.5 Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä:
- a) Objednávateľ a ním poverené osoby,
 - b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - e) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.
- 13.6 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom/overovaním na mieste v zmysle správy z kontroly/auditu/overovania na mieste v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste. Objednávateľ je povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení.

- 13.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, poskytnutými službami a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje objednávateľovi predkladať elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného rozpočtu, ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, počas ktorej dôjde počas realizácie predmetu tejto zmluvy.

V Banskej Bystrici, dňa 20.11.2019

za objednávateľa:

za zhotoviteľa:

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Kostol sv. Alžbety v Banskej Bystrici					Miesto: Banská Bystrica			
Objekt : SO 01 - Sanácia základových murív					JKSO :			
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Prima Invest, spol. s r.o.		Dňa: 20.11.2019		
Odberateľ: Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul					IČO:			
					DIČ:			
Dodávateľ:					IČO:			
					DIČ:			
Projektant:					IČO:			
					DIČ:			
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady		
1	HSV:	124 333,53	8 799,52	133 133,05	6	Práce nadčas		
2	PSV:	62 824,99	24 538,86	87 363,85	7	Murárske výpomoc		
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy		
4	Iné:				9			
5	Súčet:	187 158,52	33 338,38	220 496,90	10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady		
11	Zariadenie :				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce		
14					19			
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			E	Celkové náklady		
podpis:					21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		
dátum:					22	DPH 20% z:	226 996,90	45 399,38
					23	DPH 0% z:		
					24	Sučet riadkov 21 až 23:	272 396,28	
					F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ				
podpis:				podpis:				
dátum:				dátum:				
pečiatka:				pečiatka				

Odberateľ: Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval: Prima Invest, spol. s r.o

JKSO :

Dátum: 20.11.2019

Stavba : Kostol sv. Alžbety v Banskej Bystrici

Objekt : SO 01 - Sanácia základových murív

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	30 164,92	6 759,53	36 924,45	289,11600	48,642
2 - ZÁKLADY	322,30	63,39	385,69	3,19135	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	782,72		782,72	5,24753	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	5 502,09		5 502,09	4,34395	
5 - KOMUNIKÁCIE	2 739,65	519,87	3 259,52	70,25584	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	22 661,42		22 661,42	95,98337	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	62 160,43	1 456,73	63 617,16	19,07490	183,764
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	124 333,53	8 799,52	133 133,05	487,21294	232,406
PRÁCE A DODÁVKY PSV	12 186,52		12 186,52	7,67131	
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	3 470,23	3 557,03	7 027,26	2,02008	
713 - Izolácie tepelné	1 238,12	2 932,70	4 170,82	0,50462	
721 - Vnútna kanalizácia	22 357,39		22 357,39		
732 - Strojovne	52,17		52,17	0,00015	0,006
762 - Konštrukcie tesárske	143,63	229,49	373,12	0,19291	
764 - Konštrukcie klampiarske	349,39		349,39	0,00486	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	7 032,62		7 032,62		
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	52,55	56,24	108,79	0,05325	
772 - Podlahy z prírodného kameňa	14 832,86	17 763,40	32 596,26	48,06733	
783 - Nátery	131,01		131,01	0,00276	
999 - PSV ostatné	978,50		978,50		
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	62 824,99	24 538,86	87 363,85	58,51725	0,006
OSTATNÉ	6 500,00		6 500,00		
OSTATNÉ spolu:	6 500,00		6 500,00		
Za rozpočet celkom	193 658,52	33 338,38	226 996,90	545,73020	232,412

Odberateľ: Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval: Prima Invest, spol. s r.o.

JKSO :

Dátum: 20.11.2019

Stavba : Kostol sv. Alžbety v Banskej Bystrici

Objekt : SO 01 - Sanácia základových murív

č.

č.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	221	11310-6612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem "Deka,..." nad 20 m2	46,300	m2	2,60	120,38	20
2	221	11310-7121	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 100 mm, do 200 m2	76,400	m2	6,28	479,79	20
3	221	11310-7122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm, do 200 m2	16,200	m2	9,42	152,60	20
4	221	11310-7131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 150 mm, do 200 m2	28,600	m2	20,07	574,00	20
5	221	11310-7141	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. do 50 mm, do 200 m2	20,500	m2	2,97	60,89	20
6	272	11320-4111	Vytrhanie obrubníkov záhonových	19,000	m	2,82	53,58	20
7	221	11330-7126.P	Odstránenie podkladov v ploche do 200 m2 z kam.spevneneho cementom hr. 220 mm	30,100	m2	18,58	559,26	20
8	001	12000-1101	Priplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	153,785	m3	15,10	2 322,15	20
9	001	12090-1101	Búranie konštrukcií v odkopávkach muríva tehlového na maltu vápennú	13,000	m3	58,59	761,67	20
10	001	12090-1122	Búranie konštrukcií v odkopávkach muríva betonového prekladaného kameňom	15,379	m3	192,79	2 964,92	20
11	272	13121-1101	Hĺbenie jám v homine 3 ručne	88,270	m3	52,16	4 604,16	20
12	272	13121-1109	Priplatok za lepivosť pri hĺbení jám v homine 3 ručne	88,270	m3	10,44	921,54	20
13	272	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v homine 3 ručne	65,515	m3	67,03	4 391,47	20
14	272	13221-1109	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírka do 60 cm v homine 3 ručne	65,515	m3	13,40	877,90	20
15	272	16110-1101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 nad 1 m do 2,5 m	153,785	m3	37,16	5 714,65	20
16	272	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	153,785	m3	4,00	615,14	20
17	272	16270-1109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	153,875	m3	0,40	61,55	20
18	001	16610-1101	Prehodenie výkopu v horn. tr. 1-4	153,785	m3	3,98	612,06	20
19	272	16710-1102	Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	153,875	m3	1,85	284,67	20
20	001	17410-1102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	153,785	m3	11,00	1 691,64	20
21	MAT	583 374020	Triedené riečne kamenivo frakcia 16/63	289,116	t	23,38	6 759,53	20
22	272	17410-1103.P	Zásyp ekologicky nezávadným stavebným odpadom	40,496	m3	13,80	558,84	20
23	272	17410-1104.P	Záhradná fólia voči prerastaniu buriny - D+M	36,000	m2	1,96	70,56	20
24	272	17410-1105.P	Zatrávnenie terénu trávovými kobercami - D+M	175,000	m2	9,78	1 711,50	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				36 924,45			36 924,45	
2 - ZÁKLADY								
25	100	21275-5111.B1	Odstránenie drenážnych rúrok sv. 5 cm	17,550	m	1,17	20,53	20
26	011	27432-1211	Základové pásy zo železobetónu tr. C12/15	0,606	m3	102,97	62,40	20
27	011	27435-1215	Debnenie základových pásov zhotovenie	2,021	m2	12,75	25,77	20
28	011	27435-1216	Debnenie základových pásov odstránenie	2,021	m2	2,71	5,48	20
29	011	27436-1821	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	0,036	t	1 577,83	56,80	20
30	011	27931-1811	Základové múry z betónu prostého tr. C12/15	0,674	m3	108,39	73,05	20
31	011	27935-1105	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie	2,065	m2	16,33	33,72	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
32	011	27935-1106	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie	2,065	m2	4,61	9,52	20
33	002	28997-1211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 šírka do 3 m	56,500	m2	0,62	35,03	20
34	MAT	693 665120	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 300g/m2	57,630	m2	1,10	63,39	20
2 - ZÁKLADY spolu:				385,69			385,69	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
35	011	31127-2203	Murivo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT30 hr. 300mm s výplňou C16/20	2,201	m3	180,23	396,69	20
36	011	31136-1821	Výstuž nadzákladových múrov nosných BSt 500 (10505)	0,097	t	1 902,58	184,55	20
37	011	31136-1828.P	Kotvenie muriva z DT tvárnic do pôvodných stien-výstuž do navítaných otvorov+zmonolitnenie	12,000	m	15,48	185,76	20
38	011	34224-1162	Priečky z tehál 29 cm dl. pálených plných P15 hr. 140 mm	0,420	m2	37,42	15,72	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				782,72			782,72	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
39	011	41135-4211.P	Tvarované dosky DES 130/1,8mm (1,72x0,82) ako stratené debnenie vzduch.dutiny	190,500	m2	28,06	5 345,43	20
40	011	43412-1425	Spätné osadenie kamenných schodiskových stupňov	7,000	m	22,38	156,66	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				5 502,09			5 502,09	
5 - KOMUNIKÁCIE								
41	221	56473-1111	Podklad alebo kryt z kameniva vymývaného riečného 16-63 mm hr. 100 mm	36,000	m2	6,03	217,08	20
42	221	56481-1111	Podklad zo štrkodrtie 0-32 hr. 50 mm	60,550	m2	2,04	123,52	20
43	221	56481-1111.P	Lôžko z drveného kameniva fr.4-8 mm hr. 50 mm	76,750	m2	2,36	181,13	20
44	221	56485-1115	Podklad zo štrkodrtie hr. 190 mm	16,200	m2	7,19	116,48	20
45	221	56714-2112	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 3, hr. 220 mm	60,550	m2	17,89	1 083,24	20
46	231	59691-1111	Kladenie zámkovej dlažby pre peších hr. 6 cm do 20 m2 - spätné uloženie	16,200	m2	15,01	243,16	20
47	272	59691-1212	Kladenie zámkovej dlažby pre peších hr. 8 cm, nad 20 m2 - spätné uloženie+nová	60,550	m2	12,80	775,04	20
48	MAT	592 450300	Dlažba zámková HBB 19,8x16,3x8 prírodná	31,680	m2	16,41	519,87	20
5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				3 259,52			3 259,52	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
49	014	62240-2811	Hydroizolačná malta na murive v páse 100 mm	4,700	m2	33,46	157,26	20
50	014	62240-2821	Vodoizolačná omietka stien 2x15 mm	23,500	m2	43,26	1 016,61	20
51	014	62240-5820	Vonkajšia sanačná jadrová omietka stien - vyrovňavacia, hr. 2x20 mm	129,745	m2	37,21	4 827,81	20
52	014	62240-5820.P	Vonkajšia sanačná jadrová omietka stien - vyrovnanie muriva	15,984	m2	19,24	307,53	20
53	014	62240-5822	Vonkajšia sanačná jadrová omietka stien - vrchná, hr.10 mm	129,450	m2	17,66	2 286,09	20
54	011	62240-6447	Omietka vonk. stien sanačná štuková hr. 3- 4 mm	153,245	m2	14,72	2 255,77	20
55	014	62240-7835	Vonkajši sanačný systém stien, podkladný nástrek	23,500	m2	10,41	244,64	20
56	011	62240-8124	Vonkajšia sanačná omietka stien prednástrek	129,745	m2	6,75	875,78	20
57	011	62244-3222	Omietka vonk. stien tenkovrstvá, silikátová	48,600	m2	15,24	740,66	20
58	011	62249-1112	Hydrofobizácia stien - náter 2 násobný	32,287	m2	5,19	167,57	20
59	011	62249-1301	Náter fasádny tekutý silikátový dvojnásobný KEIM	153,245	m2	11,04	1 691,82	20
60	011	62511-2202	Zateplenie ostenia hr.3 cm STYRCON	2,400	m2	29,42	70,61	20
61	011	62525-6203	Kontaktný zatepľovací systém STYRCON kotvy skrut. hr. 100 mm	62,184	m2	34,29	2 132,29	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
62	011	62525-8110	Doteplenie vonk. konštr. bez povrch. úpravy XPS STYRODUR 2800 C BASF lepený celoplošne bez prikotv. hr. izol. 100 mm	10,395	m2	48,56	504,78	20
63	012	62799-1017	Tesnenie škár obvod plášťa z prefa dielcov MS polymer tmelom	31,000	m	11,17	346,27	20
64	014	62945-1115	Vyrovnávacia vrstva MC pod asfaltový pás	24,240	m2	11,29	273,67	20
65	011	63131-2511	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 5-8 cm	13,527	m3	120,43	1 629,06	20
66	011	63131-3411	Mazanina z betónu prostého tr. C8/10 hr. 8-12 cm	0,320	m3	121,49	38,88	20
67	011	63131-9171	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 8 cm	13,527	m3	12,75	172,47	20
68	011	63136-2142	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari d drôtu 4 mm, oko 15 cm	193,700	m2	1,98	383,53	20
69	011	63157-1001	Násyp pod podlahy z kameniva drveného 4-32	9,525	m3	49,97	475,96	20
70	011	63157-1003	Násyp z kameniva ťaženého 4-8	1,355	m3	48,32	65,47	20
71	011	63157-1004	Násyp z kameniva ťaženého 32-64	11,400	m3	46,42	529,19	20
72	011	63157-1005	Násyp z kameniva ťaženého 16-32	0,640	m3	49,73	31,83	20
73	011	63157-1007	Násyp z kameniva ťaženého 16-64	0,525	m3	49,89	26,19	20
74	011	63159-1115	Násyp zo štrku z penového skla (sklopenový granulát)	14,330	m3	94,47	1 353,76	20
75	011	63224-6321	Dlažba vnútorná z tehál 200x200 mm hr. 60 mm do terasovej malty	1,400	m2	39,94	55,92	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				22 661,42			22 661,42	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
76	221	91653-1111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 bez bočnej opory	26,500	m	4,22	111,83	20
77	MAT	592 173208	Obrubník parkový 100x5x20	8,000	kus	3,19	25,52	20
78	221	91783-2111	Osad. chodník. obrubníka betón. stojateho bez opory do lôžka z betónu tr. C 12/15	8,025	m	5,62	45,10	20
79	MAT	592 174510	Obrubník cestný 100x15x25	8,105	kus	7,35	59,57	20
80	221	91810-1111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	5,650	m3	102,87	581,22	20
81	011	93196-1115.P	Vložky do dilatčných škár z polystyrénových dosák hr. 5 cm - extr.polystyrén	19,000	m2	17,56	333,64	20
82	221	93511-3111	Osadenie odvodňovacieho polymerbetónového žľabu s krycím roštom šírky do 200 mm	3,500	m	16,74	58,59	20
83	MAT	592 7A1001	Žľab polymérbetónový ACO MultiDrain V200 bez spádu	3,000	kus	230,12	690,36	20
84	MAT	592 7A1017	Žľab polymérbetónový ACO MultiDrain V200, dĺžka 500 mm, bez spádu	1,000	kus	143,60	143,60	20
85	MAT	592 7A3405	Rošt liatinový V200, 500/260/40	7,000	kus	57,29	401,03	20
86	MAT	592 7A6006	Stena čelná ACO 200	1,000	kus	44,23	44,23	20
87	MAT	592 7A6125	Stena koncová s nátrubkom ACO 200	1,000	kus	38,24	38,24	20
88	MAT	592 7A6337	Držiak k liatinovému roštu, vrátane skrutky	14,000	kus	3,87	54,18	20
89	003	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	125,000	m2	3,83	478,75	20
90	011	95290-1114	Výčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	402,600	m2	4,54	1 827,80	20
91	013	96203-2254	Búranie muriva z tehál cem. na MC alebo otvorov nad 4 m2	12,500	m3	23,09	288,63	20
92	013	96204-2321	Búranie muriva z betónu alebo otvorov nad 4 m2	1,500	m3	73,11	109,67	20
93	013	96302-2819	Búranie schodísk. stupňov z kameňa zhotovenie na mieste	7,000	m	3,43	24,01	20
94	013	96304-2819	Búranie schodísk. stupňov betónových zhotovených na mieste	24,800	m	7,70	190,96	20
95	013	96305-1113	Búranie železobet. stropov doskových hr. nad 8 cm	5,314	m3	104,89	557,39	20
96	013	96305-3935	Búranie schodísk. ramien želebet. monolit. obojstr. zamurov.	6,000	m2	38,00	228,00	20
97	013	96502-2121.P	Búranie kamennej 6-uhol.dlažby hr.30 mm vr.malty s uskladnením	43,100	m2	8,76	377,56	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
98	013	96504-3331	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm do 4 m2	0,518	m3	125,64	65,08	20
99	013	96504-3441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	32,094	m3	78,29	2 512,64	20
100	013	96504-9112	Prípl. k búr. bet. mazaním so zvarov. sieťou hr. nad 10 cm	11,140	m3	40,52	451,39	20
101	013	96508-1712	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm do 1 m2	3,200	m2	2,89	9,25	20
102	013	96508-1812.P	Búranie cementovej dlažby hr. 25 mm + uskladnenie na ďalšie použitie	142,100	m2	9,32	1 324,37	20
103	013	96508-2941	Odstránenie štrkového zásypu rýhy hr. nad 20 cm	8,700	m3	10,34	89,96	20
104	013	96508-2949.P	Búranie prestrešenia novodobého vstupu do suterénu	1,000	kpl	800,86	800,86	20
105	013	97110-2336.P	Vítanie jadrové d 50 mm cez vrstvy podlahy hr. 400 mm	1 960,000	cm	2,47	4 841,20	20
106	013	97110-2337.P	Vítanie jadrové d 60 mm cez vrstvy podlahy hr. 400 mm	2 440,000	cm	2,93	7 149,20	20
107	013	97801-3191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	173,795	m2	2,72	472,72	20
108	013	97801-5391.P	Otlčenie vonk. omietok stien hr.30-50 mm s vyčist. škár a očistením	169,740	m2	4,74	804,57	20
109	013	97802-1191.P	Otlčenie vonk. omietok stien cementových hr.30 mm	14,850	m2	7,89	117,17	20
110	013	97807-1251	Osekanie omietky a tepelnej izolácie lepenk. vodor. do 1 m2	3,200	m2	6,96	22,27	20
111	013	97807-1252	Demontáž parapetov okien	0,465	m2	8,36	3,89	20
112	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	232,405	t	12,33	2 865,55	20
113	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	2 091,645	t	0,39	815,74	20
114	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	232,405	t	9,53	2 214,82	20
115	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	1 859,240	t	1,07	1 989,39	20
116	321	97908-6112	Nakladanie alebo prekladanie sute a vybúraných hmôt	232,405	t	4,51	1 048,15	20
117	013	97910-1757	Poplatok za uloż. a znešk. staveb.odpadu na urč.sklád. "N"-nebezpečný odpad	0,779	t	108,00	84,13	20
118	013	97913-1409	Poplatok za uloż.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	231,626	t	38,90	9 010,25	20
119	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	153,875	m3	15,00	2 308,13	20
120	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	487,196	t	33,17	16 160,29	20
121	014	99928-1193	Príplatok za zväčšený presun do 1000 m	487,196	t	1,96	954,90	20
122	000	99999-0003	Konštrukcie a práce HSV, HZS T3 - ostatné práce	48,000	hod	17,32	831,36	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				63 617,16			63 617,16	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				133 133,050			133 133,05	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
123	011	61246-2401	Vnúťorná sanačná omietka stien prednástrech	173,795	m2	7,52	1 306,94	20
124		61246-2411.P	Vrchná vrstva sanačnej omietky hr. 10 - 15 mm	173,795	m2	23,92	4 157,18	20
125		61246-2412.P	Spodná vyrovnávacia vrstva sanačnej omietky hr.15-20 mm	173,795	m2	18,65	3 241,28	20
126	011	61246-2441	Vnúťorná omietka stien štuková hrúbka 3 mm	173,795	m2	12,80	2 224,58	20
127	011	61246-2442	Vápenný náter s prísadou prítiplesňového prípravku BIOSTAT PROFÍ	173,795	m2	7,23	1 256,54	20
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				12 186,52			12 186,52	
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
128	711	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	217,940	m2	0,22	47,95	20
129	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRÁL sudy	0,065	t	1 939,47	126,07	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
130	711	71113-2107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položené voľne plocha zvislá	95,647	m2	3,04	290,77	20
131	MAT	628 501410	Fólia nopová s radónovou ochranou	109,994	m2	1,85	203,49	20
132	711	71113-5819.P	Pripevnenie izolácie na zvislú plochu páskou s poplast plechu š.30 mm+vytmelenie MS polymer tmelom D+M	49,500	m	10,51	520,25	20
133	711	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	217,940	m2	3,88	845,61	20
134	MAT	628 331580	Pás ťažký asfaltový GLASBIT G 200 S 40	250,631	m2	5,62	1 408,55	20
135	711	71147-1051	Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.	6,953	m2	5,69	39,56	20
136	MAT	283 220290	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL 803 hr. 1,5 š.1300mm	7,996	m2	8,50	67,97	20
137	711	71147-2051	Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne zvislá	150,466	m2	6,97	1 048,75	20
138	MAT	283 220290	Fólia HYDROIZOL FATRAFOL 803 hr. 1,5 š.1300mm	180,559	m2	8,50	1 534,75	20
139	711	71149-1171	Zhotovenie izolácie tlakovej položením podkladnej textilie vodor.	6,953	m2	1,71	11,89	20
140	711	71149-1172	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textilie vodor.	6,953	m2	2,07	14,39	20
141	MAT	693 665120	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 300g/m2	15,992	m2	1,10	17,59	20
142	711	71149-1272	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textilie zvislej	150,466	m2	3,21	483,00	20
143	MAT	693 665120	Geotextília polypropylénová TATRATEx PP 300g/m2	180,559	m2	1,10	198,61	20
144	711	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	65,906	%	2,55	168,06	20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				7 027,26			7 027,26	
713 - Izolácie tepelné								
145	713	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položené	9,500	m2	0,85	8,08	20
146	MAT	631 415600	Hydrofobizovaná minerálna vlna Nobasil TF 175kg/m3, hrúbka 100 mm	9,690	m2	21,65	209,79	20
147	713	71312-1129	Montáž tep. izolácie podláh polystyrénom 1 x položené	193,700	m2	0,92	178,20	20
148	MAT	283 1BA220	Doska izolačná Isover eps 100 S-10 hr.100mm 1000x500mm	197,574	m2	8,75	1 728,77	20
149	713	71313-3102	Montáž tepel. izolácie podzem. stien a základov polystyrénom prílepením celoplošne	95,647	m2	4,11	393,11	20
150	MAT	283 1B0206	Doska z extrudovaného polystyrénu hr.100mm 1265x615mm	97,560	m2	10,19	994,14	20
151	713	71319-1120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	193,700	m2	2,96	573,35	20
152	713	99871-3201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	65,679	%	1,30	85,38	20
713 - Izolácie tepelné spolu:				4 170,82			4 170,82	
721 - Vnúťomá kanalizácia								
153	721	721 -	Rekonštrukcia existujúcej kanalizácie	1,000	kpl	22 357,39	22 357,39	20
721 - Vnúťomá kanalizácia spolu:				22 357,39			22 357,39	
732 - Strojovne								
154	731	73229-1811	Demontáž vyhrievacích telies elektrických - akumuláčnych kachiel	3,000	kus	17,39	52,17	20
732 - Strojovne spolu:				52,17			52,17	
762 - Konštrukcie tesárske								
155	762	76252-3104	Položenie podláh z dosiek hobľovaných na zraz	9,500	m2	7,80	74,10	20
156	MAT	605 125440	Doska ručne hobľovaná š. 250 mm pero drážka	0,333	m3	498,47	165,99	20
157	762	76252-6110	Položenie vankúšov pod podlahy, rozpätie do 650 mm	9,500	m2	4,79	45,51	20
158	MAT	605 180402	Drevený trám 120/100mm dĺžka	0,259	m3	245,19	63,50	20
159	762	76259-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži podláh	0,589	m3	2,87	1,69	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
160	762	76281-0132	Záklop stropov z dosiek CETRIS jednovrst skrutk. na rošt na zraz hr 12mm	0,393	m2	15,71	6,17	20
161	762	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	3,592	%	4,50	16,16	20
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				373,12			373,12	
764 - Konštrukcie klampiarske								
162	764	76451-0240	Klamp. Cu pl. oplechovanie parapetov rš 250, pol.R1+R2-D+M	2,500	m	29,45	73,63	20
163	764	76498-1024	Vetracie komínky 200x100 mm nerez+mriežky, pol.R3-D+M	2,000	m	134,69	269,38	20
164	764	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	3,448	%	1,85	6,38	20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				349,39			349,39	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
165	767	767-M-1	Atypická podlahová mriežka mosadzná 170/170 mm, pol.M1-D+M	61,000	kus	71,28	4 348,08	20
166	767	767-M-2	Atypická podlahová mriežka mosadzná do otvoru 300/120 mm, pol.M2-D+M	20,000	kus	90,78	1 815,60	20
167	767	767-M-3	Atypická podlahová mriežka mosadzná do otvoru 500/120 mm, pol.M3-D+M	3,000	kus	158,11	474,33	20
168	767	767-Z-1	Kovové madlo vstupného schodiska dl.3,13m, 20,34kg s povrch úpravou, pol.Z1-D+M	2,000	kus	171,20	342,40	20
169	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	58,007	%	0,90	52,21	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				7 032,62			7 032,62	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
170	771	77157-5109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	3,200	m2	14,30	45,76	20
171	MAT	597 871300	Dlažba keramická hr. 8 mm podľa jestvujúcich	3,264	m2	17,23	56,24	20
172	771	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	1,914	%	3,55	6,79	20
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				108,79			108,79	
772 - Podlahy z prírodného kameňa								
173	782	77250-1140	Kladenie dlažby cementovej hr. 20mm do trassovej malty	190,500	m2	29,45	5 610,23	20
174	MAT	583 852010	Cementová dlažba hr. 20mm - kópia pôvodnej	198,120	m2	87,98	17 430,60	20
175	782	77250-1150	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosák hr. 40-50mm do trassovej malty	2,500	m2	29,45	73,63	20
176	MAT	583 852350	Kamenná dlažba hr.50 mm	2,600	m2	128,00	332,80	20
177	782	77250-6150	Kladenie dlažby z kameňa nepravid. zrez. strany hr. 40-50mm do trassovej malty	43,100	m2	43,78	1 886,92	20
178	782	7729-K1.1	Kamenný stupeň 330x170 mm, dl.2,56m-D+M	1,000	kus	399,13	399,13	20
179	782	7729-K1.2	Kamenný stupeň 330x170 mm, dl.3,65m-D+M	1,000	kus	552,73	552,73	20
180	782	7729-KS.1	Odvetraný kamenný sokel -dosky hr.30mm na oceľ.tmy, v.65 cm-D+M	13,400	m	182,78	2 449,25	20
181	782	7729-KS.2	Odvetraný kamenný sokel -dosky hr.30mm na oceľ.tmy, v.45 cm-D+M	17,300	m	171,71	2 970,58	20
182	782	99877-2201	Presun hmôt pre kamenné dlažby v objektoch výšky do 6 m	296,798	%	3,00	890,39	20
772 - Podlahy z prírodného kameňa spolu:				32 596,26			32 596,26	
783 - Nátery								
183	783	78371-13.P	Nátery drevenej podlahy matný, na báze vosku	9,500	m2	13,79	131,01	20
783 - Nátery spolu:				131,01			131,01	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
999 - PSV ostatné								
184	700	99999-7005	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5-ochrana výplní otvorov	20,000	hod	12,45	249,00	20
185	700	99999-7006	Konštrukcie a práce PSV, HZS T6-demontáž+montáž drev.pódia, zádveria	50,000	hod	14,59	729,50	20
999 - PSV ostatné spolu:				978,50			978,50	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				87 363,850			87 363,85	
OSTATNÉ								
OSTATNÉ								
186	800	00201-	Projektové a prieskumné práce - sondážny prieskum	6 500,000	EUR	1,00	6 500,00	20
OSTATNÉ spolu:				6 500,00			6 500,00	
OSTATNÉ spolu:				6 500,00			6 500,00	
Za rozpočet celkom				226 996,90			226 996,90	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Kostol sv. Alžbety v Banskej Bystrici				Miesto: Banská Bystrica	
Objekt : SO 01 - Sanácia základových murív				JKSO :	
Časť : 01-Vonkajšia kanalizácia					
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Prima Invest, spol. s r.o.	
				Dňa: 20.11.2019	
Odberateľ: Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	13 661,42	4 912,27	18 573,69	6 Práce nadčas
2	PSV:	1 153,70		1 153,70	7 Murárske výpomocy
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	14 815,12	4 912,27	19 727,39	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce
14					19
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20 Sučet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			
podpis:					
dátum:					
		E Celkové náklady			
		21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:			
		22 DPH 20% z: 22 357,39			
		23 DPH 0% z:			
		24 Sučet riadkov 21 až 23:			
		F Odpočet - prípočet			
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis:	
dátum:				dátum:	
pečiatka:				pečiatka	

Odberteľ: Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval: Prima Invest, spol. s

JKSO :

Dátum: 20.11.2019

Stavba : Kostol sv. Alžbety v Banskej Bystrici

Objekt : SO 01 - Sanácia základových murív

Časť : 01-Vonkajšia kanalizácia

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	6 833,29	2 008,87	8 842,16	141,24350	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	789,38		789,38		
8 - RÚROVÉ VEDENIA	2 504,89	2 903,40	5 408,29	7,71289	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 533,86		3 533,86		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	13 661,42	4 912,27	18 573,69	148,95638	
721 - Vnútorná kanalizácia	803,70		803,70	0,25200	0,250
764 - Konštrukcie klampiarske	350,00		350,00	0,00889	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	1 153,70		1 153,70	0,26089	0,250
OSTATNÉ	2 630,00		2 630,00		
OSTATNÉ spolu:	2 630,00		2 630,00		
Za rozpočet celkom	17 445,12	4 912,27	22 357,39	149,21727	0,250

Odberateľ: Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval: PRIMA INVEST, spol. s.r.o.

JKSO :

Dátum: 20.11.2019

Stavba : Kostol sv. Alžbety v Banskej Bystrici

Objekt : SO 01 - Sanácia základových murív

Časť : 01-Vonkajšia kanalizácia

č.

č.

č.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	271	11001-1010	Vytýčenie jestvujúcich podzemných vedení	1,000	kpl	350,00	350,00	20
2	272	13120-1201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	5,600	m3	32,59	182,50	20
3	272	13120-1209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3	5,600	m3	1,53	8,57	20
4	272	13220-1201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	77,000	m3	18,00	1 386,00	20
5	272	13220-1209	Priplatok za lepivosť hominy tr.3 v rýhach š. do 200 cm	77,000	m3	1,00	77,00	20
6	272	15110-1101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	215,000	m2	3,64	782,60	20
7	272	15110-1102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	13,900	m2	6,37	88,54	20
8	272	15110-1111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	215,000	m2	2,30	494,50	20
9	272	15110-1112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	13,900	m2	3,80	52,82	20
10	272	16250-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	107,000	m3	1,80	192,60	20
11	272	16270-1109	Priplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	856,000	m3	0,56	479,36	20
12	272	16710-1102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	107,000	m3	1,85	197,95	20
13	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	107,000	m3	0,73	78,11	20
14	272	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	170,000	m3	3,17	538,90	20
15	001	17510-1101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	83,500	m3	15,48	1 292,58	20
16	MAT	583 311830	Štrkopiesok 0-16	84,300	m3	23,83	2 008,87	20
17	001	17510-1109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	83,500	m3	7,56	631,26	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				8 842,16			8 842,16	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
18	271	45154-1111	Lôžko pod potrubie, stoky v otvorenom výkope zo štrkodrvy	19,700	m3	40,07	789,38	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				789,38			789,38	
8 - RÚROVÉ VEDENIA								
19	271	87125-1111	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC d 110 do 20%, tesn.gumovým krúžkom	20,790	m	1,59	33,06	20
20	271	87126-1121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC d 125 do 20%, tesn.gumovým krúžkom	20,240	m	1,66	33,60	20
21	271	87131-1111	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC d 160 do 20%, tesn.gumovým krúžkom	19,910	m	1,80	35,84	20
22	271	87133-3111	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC d 200 do 20%, tesn.gumovým krúžkom	24,140	m	1,95	47,07	20
23	MAT	286 5C0102	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 110x3,0x1000	20,790	kus	5,15	107,07	20
24	MAT	286 5C0107	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 125x3,1x1000	20,240	kus	5,45	110,31	20
25	MAT	286 5C0117	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 160x3,6x1000	19,910	kus	8,92	177,60	20
26	MAT	286 5C0122	Rúra kanalizačná PVC-U hladká s hrdlom 200x4,5x1000	25,140	kus	9,89	248,63	20
27	271	87225-1111	Montáž tvaroviek z tvrdého PVC d 125	16,000	kus	4,64	74,24	20
28	271	87231-1111	Montáž tvaroviek z tvrdého PVC d 150	27,000	kus	5,00	135,00	20
29	271	87235-1111	Montáž tvaroviek z tvrdého PVC d 200	18,000	kus	6,42	115,56	20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
30	271	87735-3121	Montáž tvaroviek odbočných na potrubie z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope DN 200	4,000	kus	3,24	12,96	20
31	MAT	286 5A0703	Odbočka 45st.kanalizačná PVC - 125/125	16,000	kus	6,95	111,20	20
32	MAT	286 5A0704	Odbočka 45st.kanalizačná PVC - 150/110	27,000	kus	8,43	227,61	20
33	MAT	286 5A0707	Odbočka 45st.kanalizačná PVC - 200/110	2,000	kus	12,35	24,70	20
34	MAT	286 5A0708	Odbočka 45st.kanalizačná PVC - 200/125	10,000	kus	12,49	124,90	20
35	MAT	286 5A0709	Odbočka 45st.kanalizačná PVC - 200/150	6,000	kus	13,94	83,64	20
36	271	89210-1111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	86,080	m	3,80	327,10	20
37	271	89441-1111	Zhot. šachiet z bet. dielcov, dno betón B25-B30 na potrubí DN 200	3,000	kus	397,49	1 192,47	20
38	MAT	286 5A2102	Tesnenie elastomerové EMT DN 1000 - šachtové	2,000	kus	26,42	52,84	20
39	MAT	592 241250	Skruž prechodová TBQ.1 100-63/58/9 KPS/1000x625/580x9	2,000	kus	68,79	137,58	20
40	MAT	592 241350	Prstenec vyrovnávací 63/6	4,000	kus	10,25	41,00	20
41	MAT	592 241370	Prstenec vyrovnávací 63/10	2,000	kus	15,41	30,82	20
42	MAT	592 243150	Doska zátoková TBN-Q 11/0/50/F	1,000	kus	145,89	145,89	20
43	MAT	592 24A101	Dno šachtové h=600mm priame TBZ-Q.1 100/60, rozmer 100/600x400	3,000	kus	311,99	935,97	20
44	271	89910-1111	Osadenie poklopov liatinových, oceľových s rámom do 50 kg	3,000	kus	9,32	27,96	20
45	MAT	552 433400	Poklop BEGU kruhový DN 630-1000 PL600/B125	1,000	kus	172,65	172,65	20
46	MAT	552 434400	Poklop BEGU kruhový DN 630-1000 PL600/A15	1,000	kus	130,77	130,77	20
47	271	89973-9101	Montáž výstražnej PVC fólie- hr.0,2-0,3 mm, š.200 do 300 mm na obsyp	240,537	m	0,81	194,83	20
48	MAT	283 230332	Výstražná PVC-P fólia hr.0,30mm,š.30cm bez potlače biela-vodovody	61,457	m	0,13	7,99	20
49	MAT	283 230372	Výstražná PVC-P fólia hr.0,30mm,š.30cm bez potlače hnedá-kanalizácie	179,080	m	0,18	32,23	20
50	271	89973-9108	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	177,397	m	1,11	196,91	20
51	271	89973-9109	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm	63,140	m	1,24	78,29	20
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				5 408,29			5 408,29	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
52	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	107,000	m3	15,00	1 605,00	20
53	271	99827-1101	Presun hmôt pre lôžko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia	140,610	t	9,79	1 376,57	20
54	271	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v otvorenom výkope	8,346	t	29,97	250,13	20
55	000	99999-0004	Konštrukcie a práce HSV, HZS T4 - ostatné práce	24,000	hod	12,59	302,16	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				3 533,86			3 533,86	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				18 573,690			18 573,69	
PRÁCE A DODÁVKY PSV								
721 - Vnúťorná kanalizácia								
56	721	72124-2116	Lapače strešných splavenín liatinové DN 125	10,000	kus	74,24	742,40	20
57	721	72124-2804	Demontáž lapačov strešných splavenín DN 125	10,000	kus	6,13	61,30	20
721 - Vnúťorná kanalizácia spolu:				803,70			803,70	
764 - Konštrukcie klampiarske								
58	700	764.1-1	Oprava porúch oplechovania a doplnenie klampiarskych výrobkov	1,000	súbor	350,00	350,00	20
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				350,00			350,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				1 153,700			1 153,70	

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
OSTATNÉ								
OSTATNÉ								
59	800	00106-	Náklady na dokumentáciu pre stavebné povolenie	1 000,000	EUR	1,00	1 000,00	20
60	800	00201-	Projektové a prieskumné práce - sondážny prieskum	780,000	EUR	1,00	780,00	20
61	800	00205-1	Monitoring kanalizácie a tlakové prečistenie počas realizácie	850,000	EUR	1,00	850,00	20
OSTATNÉ spolu:				2 630,00			2 630,00	
OSTATNÉ spolu:				2 630,00			2 630,00	
Za rozpočet celkom				22 357,39			22 357,39	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Kostol sv. Alžbety v Banskej Bystrici				Miesto: Banská Bystrica	
Objekt : Reštaurátorské práce				JKSO :	
Časť : Reštaurovanie kamenných architektonických prvkov fasády					
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Prima Invest, spol. s r.o.	
				Dňa: 20.11.2019	
Odberateľ: Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	
		0		0	
		0		0	
		0		0	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	47 720,00	0,00	47 720,00	6 Práce nadčas 0,00
2	PSV:			0,00	7 Murárske výpomocy 0,00
3	MCE:			0,00	8 Bez pevnej podlahy 0,00
4	Iné:			0,00	9 0,00
5	Súčet:	47 720,00	0,00	47 720,00	10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :	0,00%	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 0,00
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00	17	Inžinierska činnosť 0,00
13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00	18	Projektové práce 0,00
14		0,00%	0,00	19	0,00
15		Súčet riadkov 11 až 14:	0,00	20	Súčet riadkov 16 až 19: 0,00
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E	Celkové náklady
podpis:	21			Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 47 720,00	
dátum:	22			DPH 20% z: 47 720,00 9 544,00	
	23			DPH 0% z: 0,00 0,00	
				24	Súčet riadkov 21 až 23: 57 264,00
				F	Odpočet - prípočet 0
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:				podpis: /	
dátum:				dátum:	
pečiatka:				pečiatka:	

Odberateľ: Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval: Prima Invest, spol. s r.č

JKSO :

Dátum: 20.11.2019

Stavba : Kostol sv. Alžbety v Banskej Bystrici

Objekt : Reštaurátorské práce

Časť : Reštaurovanie kamenných architektonických prvkov fasády

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	47 720,00	0,00	47 720,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	47 720,00	0,00	47 720,00	0,00000	0,000
 Za rozpočet celkom	 47 720,00	 0,00	 47 720,00	 0,00000	 0,000

Odberateľ: Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval: Prima Invest, spol. s r.o.

JKSO :

Dátum: 20.11.2019

Stavba : Kostol sv. Alžbety v Banskej Bystrici

Objekt : Reštaurátorské práce

Časť : Reštaurovanie kamenných architektonických prvkov fasády

č.

č.

č.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	----------	-------------	---	-----------------	---------------	-----------------	-------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1	015	62745-293.R1	Reštaurovanie-gotické okno s kružbou "Čistenie, odstránenie premalieb a nevhodných doplnkov - 2340,-/ks" "Spevnenie kamennej hmoty a injektáž - 1130,-/ks" "Tmelenie 2480,-/ks" "Záverečná povrchová úprava a retuš - 2270,-/ks" "Umeleckoremeselná obnova vitrážových sklenených výplní - 1900,-/ks" "Doprava a iné režijné výdaje - 700,-/ks" 2 = 2.000	2,000 kus		10 820,00	21 640,00	20
2	15	62745-293.R2	Reštaurovanie-gotický vstupný portál "Čistenie, odstránenie premalieb a nevhodných doplnkov - 6528,-/ks" "Spevnenie kamennej hmoty a injektáž - 2890,-/ks" "Tmelenie - 5990,-ks" "Vysekanie prípadných kópií spodných najviac poškodených soklových kamenných blokov - 4550,-/ks" "Záverečná povrchová úprava a retuš - 3970,-/ks" "Materiál - 3490,-/ks" "Doprava a iné režijné výdaje - 860,-/ks" 1 = 1.000	1,000 kus		16 330,00	16 330,00	20
3	15	62745-293.R3	Reštaurovanie-fiály s krížovými kyticami s kamenným obložením štítu "Čistenie, odstránenie premalieb a nevhodných doplnkv - 1590,-/ks" "Spevnenie kamennej hmoty a injektáž - 244,33/ks" "Tmelenie - 687,67/ks" "Vyhodenie kópií chýbajúcich častí - 490,-/ks" "Záverečná povrchová úprava a retuš - 573,-/ks" "Materiál - 316,-/ks" "Doprava a iné režijné výdaje - 344,-/ks" 3 = 3.000	3,000 kus		3 250,00	9 750,00	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				47 720,00			47 720,00	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				47 720,00			47 720,00	
Za rozpočet celkom				47 720,00			47 720,00	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Kostol sv. Alžbety v Banskej Bystrici						Miesto:	
Objekt : Reštaurátorské práce						JKSO :	
Časť : Reštaurovanie nástennej maľby v tympanóne vstupného portálu							
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Prima Invest, spol. s r.o.		Dňa: 20.11.2019	
Odberateľ: Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul				IČO:			
				DIČ:			
Dodávateľ:				IČO:			
				DIČ:			
Projektant:				IČO:			
				DIČ:			
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	20 102,50		20 102,50	6	Práce nadčas	
2	PSV:				7	Murárske výpomocce	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	20 102,50		20 102,50	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie €				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť	
13	Sťažované podmienky				18	Projektové práce	
14					19		
15			Súčet riadkov 11 až 14:		20	Súčet riadkov 16 až 19:	
projektant, rozpočítateľ cenár		pečiatka:		E	Celkové náklady		
podpis:	21			Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	20 102,50		
dátum:	22			DPH 20% z:	20 102,50	4 020,50	
	23			DPH 0% z:			
		24	Súčet riadkov 21 až 23:	24 123,00			
		F	Odpočet - prípočet				
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis: /			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			

Odberateľ: Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval: Prima Invest, spol. s r.

JKSO :

Dátum: 20.11.2019

Stavba : Kostol sv. Alžbety v Banskej Bystrici

Objekt : Reštaurátorské práce

Časť : Reštaurovanie nástennej maľby v tympanóne vstupného portálu

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	20 102,50		20 102,50		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	20 102,50		20 102,50		
 Za rozpočet celkom	 20 102,50		 20 102,50		

Odberteľ: Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval: Prima Invest, spol. s r.o.

JKSO :

Dátum: 20.11.2019

Stavba : Kostol sv. Alžbety v Banskej Bystrici

Objekt : Reštaurátorské práce

Časť : Reštaurovanie nástennej maľby v tympanóne vstupného portálu

č.

č.

č.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY HSV								
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
1	011	61299-127.R1	Čistenie, odstránenie premalieb	425,000	cm2	12,50	5 312,50	20
2	011	61299-127.R2	Spevnenie a injektáž	425,000	cm2	4,95	2 103,75	20
3	011	61299-127.R3	Tmelenie	425,000	cm2	2,55	1 083,75	20
4	011	61299-127.R4	Záverečná povrchová úprava a retuš	425,000	cm2	25,30	10 752,50	20
5	011	61299-127.R5	Materiál a náklady	1,000	súbor	850,00	850,00	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				20 102,50			20 102,50	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				20 102,50			20 102,50	
Za rozpočet celkom				20 102,50			20 102,50	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Kostol sv. Alžbety v Banskej Bystrici				Miesto:	
Objekt : Kostol sv. Alžbety				JKSO :	
Časť : Obnova kostolnej veže					
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Prima Invest, spol. s r.o.	
Dňa: 20.11.2019					
Odberateľ: Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B IN - Individuálne náklady
1	HSV:	95 800,00		95 800,00	6 Práce nadčas
2	PSV:				7 Murárske výpomocy
3	MCE:				8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	95 800,00		95 800,00	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :				16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy				17 Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky				18 Projektové práce
14					19
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20 Sučet riadkov 16 až 19:
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			
podpis:					
dátum:					
E	Celkové náklady				
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:			95 800,00	
22	DPH 20% z:			95 800,00	19 160,00
23	DPH 0% z:				
24	Sučet riadkov 21 až 23:				114 960,00
F	Odpočet - prípočet				
odberateľ, obstarávateľ			dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:			podpis: /		
dátum:			dátum:		
pečiatka:			pečiatka:		

Odberateľ: Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval: Prima Invest, spol. s r.o

JKSO :

Dátum: 20.11.2019

Stavba : Kostol sv. Alžbety v Banskej Bystrici

Objekt : Kostol sv. Alžbety

Časť : Obnova kostolnej veže

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného diela, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu

PRÁCE A DODÁVKY KOMPLET spolu:

95 800,00

95 800,00

Za rozpočet celkom

95 800,00

95 800,00

Odberateľ: Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval: Prima Invest, spol. s r.o.

JKSO :

Dátum: 20.11.2019

Stavba : Kostol sv. Alžbety v Banskej Bystrici

č.

Objekt : Kostol sv. Alžbety

č.

Časť : Obnova kostolnej veže

č.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
---------------	-------------	-------------	--	--------------------	------------------	--------------------	-------	----------

PRÁCE A DODÁVKY KOMPLET

1		Obnova kostolnej veže		1,000	súbor	95 800,00	95 800,00	20
		OBNOVA KOSTOLNEJ VEŽE	spolu:	95 800,00			95 800,00	
		PRÁCE A DODÁVKY KOMPLET	spolu:	95 800,00			95 800,00	
		Za rozpočet celkom		95 800,00			95 800,00	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Kostol sv. Alžbety v Banskej Bystrici				Miesto: Banská Bystrica	
Objekt : Bleskozvod				JKSO :	
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Prima Invest, spol. s r.o.	
Dňa: 20.11.2019					
Odberateľ: Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	
				0	
				0	
				0	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:			0,00	6	Práce nadčas
2	PSV:			0,00	7	Murárske výpomocce
3	MCE:	10 838,77	1 965,37	12 804,14	8	Bez pevnej podlahy
4	Iné:			0,00	9	
5	Súčet:	10 838,77	1 965,37	12 804,14	10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	D	ON - ostatné náklady
11	Zariadenie :	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:	20	Súčet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár cenár podpis: dátum:	pečiatka:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 5%;">E</th> <th style="width: 95%;">Celkové náklady</th> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>DPH 20% z:</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>DPH 0% z:</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>Súčet riadkov 21 až 23:</td> </tr> <tr> <td>F</td> <td>Odpočet - prípočet</td> </tr> </table>	E	Celkové náklady	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	22	DPH 20% z:	23	DPH 0% z:	24	Súčet riadkov 21 až 23:	F	Odpočet - prípočet
E	Celkové náklady													
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:													
22	DPH 20% z:													
23	DPH 0% z:													
24	Súčet riadkov 21 až 23:													
F	Odpočet - prípočet													

odberateľ, obstarávateľ podpis: dátum: pečiatka:	dodávateľ, zhotoviteľ podpis: dátum: pečiatka:
---	---

Odberateľ: Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval: Prima Invest, spol. s r.o.

JKSO :

Dátum: 20.11.2019

Stavba : Kostol sv. Alžbety v Banskej Bystrici

Objekt : Bleskozvod

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
M21 - 155 Elektromontáže	5 069,77	1 965,37	7 035,14	0,58513	0,000
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach	5 769,00	0,00	5 769,00	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	10 838,77	1 965,37	12 804,14	0,58513	0,000
 Za rozpočet celkom	 10 838,77	 1 965,37	 12 804,14	 0,58513	 0,000

Odberateľ: Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul
 Projektant:
 Dodávateľ:

Spracoval: Prima Invest, spol. s r.o.
 JKSO :
 Dátum: 20.11.2019

Stavba : Kostol sv. Alžbety v Banskej Bystrici
 Objekt : Bleskozvod

č.
 č.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo	Memá jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	DPH %
PRÁCE A DODÁVKY M										
M21 - 155 Elektromontáže										
1	921	21022-0009	Demontáž vedenie uzemňovacie na povrch FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	225,000	m	0,98	220,50		220,50	20
2	921	21022-0025	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn pás do 120mm2, spojenie svorkami	225,000	m	1,75	393,75		393,75	20
3	MAT	354 9000A34	Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4	225,000	kg	1,26		283,50	283,50	20
4	921	21022-0107	Montáž zberného, zvodového vodiča s podperami, AlMgSi drôt D8	225,000	m	4,86	1 093,50		1 093,50	20
5	MAT	354 9001A70	Drôt uzemňovací, zvodový AlMgSi D8	32,875	kg	6,19		203,50	203,50	20
6	MAT	354 9010A03	- podpera vedenia (FeZn) do muriva : PV 01h, vrut (D6x60+80)mm do hmoždinky	95,000	kus	2,02		191,90	191,90	20
7	MAT	354 9024A04	- podpera vedenia (AlMgSi) : PV 15 C, na vrchol krovu (215mm)	73,000	kus	3,05		222,65	222,65	20
8	MAT	354 9024A61	- podpera vedenia (AlMgSi) : PV 22, PV 25, na škridlové strechy	84,000	kus	3,22		270,48	270,48	20
9	921	21022-0201	Montáž zvodovej tyče do dĺžky 3m, upevnenie na hrebeň strechy	8,000	kus	25,00	200,00		200,00	20
10	MAT	354 9030A31	Tyč zvodová (FeZn) : JP 15, bez osadenia (D18x1500)mm	8,000	kus	6,79		54,32	54,32	20
11	MAT	354 9030A70	- držiak zvodovej tyče (FeZn) : DJ 4h, na krov horná (pre tyče D18)	8,000	kus	11,19		89,52	89,52	20
12	MAT	354 9030A71	- držiak zvodovej tyče (FeZn) : DJ 4d, na krov dolná (pre tyče D18)	8,000	kus	13,44		107,52	107,52	20
13	MAT	354 9030A80	- strieška ochranná (FeZn) : OS 01, horná, otvor D20mm	8,000	kus	3,01		24,08	24,08	20
14	MAT	354 9030A85	- strieška ochranná (FeZn) : OS 04, spodná, otvor D20mm	4,000	kus	3,23		12,92	12,92	20
15	921	21022-0301	Montáž bleskozvodnej svorky do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	48,000	kus	3,48	167,04		167,04	20
16	MAT	354 9040A20	Svorka spojovacia (FeZn) : SS, s príložkou (2xM8)	28,000	kus	0,38		10,64	10,64	20
17	MAT	354 9040A40	Svorka odbočná, spojovacia (FeZn) : SR 01, pre pásovinu 20x3 (4xM8)	20,000	kus	0,55		11,00	11,00	20
18	921	21022-0302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	56,000	kus	4,48	250,88		250,88	20
19	MAT	354 9040A01	Svorka pre zvodové a uzemňovacie tyče D20 (FeZn) : SJ 01 (4xM8)	12,000	kus	1,23		14,76	14,76	20
20	MAT	354 9040A10	Svorka križová (FeZn) : SK (4xM8)	8,000	kus	0,73		5,84	5,84	20
21	MAT	354 9040A34	Svorka žľabová (FeZn) : SO, pre pripojenie odkvapových žľabov (4xM8)	12,000	kus	1,01		12,12	12,12	20
22	MAT	354 9040A36	Svorka skúšobná (FeZn) : SZ (4xM8)	12,000	kus	1,25		15,00	15,00	20
23	MAT	354 9040A50	Svorka uzemňovacia (FeZn) : SR 03 A, spojenie kruhových vodičov a pásoviny (2xR8)	12,000	kus	0,91		10,92	10,92	20
24	921	21022-0325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	2,000	kus	20,25	40,50		40,50	20
25	MAT	354 9090O01	Pripojnica potenciálového vyrovnanie 5015650 : 1801 VDE, s plastovým krytom	2,000	kus	17,11		34,22	34,22	20
26	921	21022-0361	Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	12,000	kus	28,20	338,40		338,40	20
27	MAT	354 420510	Zemniaca tyč ZT 04 2,0 m	12,000	kus	15,67		188,04	188,04	20
28	921	21022-0372	Montáž ochranného uholníka, alebo rúrky s držiakmi do muriva	12,000	kus	10,54	126,48		126,48	20
29	MAT	354 9060A01	Uholník ochranný FeZn- OU 1,7 (1,7m)	12,000	kus	6,60		79,20	79,20	20
30	MAT	354 9060A12	Držiak uholníka ochranného FeZn- DOU (D8x80+vrut 180 mm)	24,000	kus	4,77		114,48	114,48	20
31	921	21022-0401	Označenie zvodu štítkom (kov, plast)	12,000	kus	2,56	30,72		30,72	20
32	MAT	354 9071A01	Štítko označovací (FeZn)	12,000	kus	0,73		8,76	8,76	20
33	921	21329-0080	Ostatné práce, presuny, prípomoc	1,000	súbor	1 600,00	1 600,00		1 600,00	20
34	921	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	16,000	hod	38,00	608,00		608,00	20
M21 - 155 Elektromontáže spolu:				7 035,14			5 069,77	1 965,37	7 035,14	

M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	DPH %
35	946	46001-0024	Vytýčenie trasy M21 kábel vedenia v zastavanom priestore	0,225	km	1 000,00	225,00		225,00	20
36	946	46020-0163	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	225,000	m	9,85	2 216,25		2 216,25	20
37	946	46049-0012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	225,000	m	10,55	2 373,75		2 373,75	20
38	946	46056-0163	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 80 [cm], zemina tr.3	225,000	m	2,45	551,25		551,25	20
39	946	46062-0013	Provizórna úprava terénu, zemina tr.3	225,000	m2	1,79	402,75		402,75	20
			M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:	5 769,00			5 769,00	0,00	5 769,00	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	12 804,14			10 838,77	1 965,37	12 804,14	
			Za rozpočet celkom	12 804,14			10 838,77	1 965,37	12 804,14	

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Kostol sv. Alžbety v Banskej Bystrici				Miesto:	
Objekt : Reštaurátorské práce				JKSO :	
Časť : Reštaurovanie omietok fasády a štukových rím					
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Prima Invest, spol. s r.o.	
				Dňa: 20.11.2019	
Odberateľ: Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul				IČO:	
				DIČ:	
Dodávateľ:				IČO:	
				DIČ:	
Projektant:				IČO:	
				DIČ:	
				0	
				0	
				0	
A		ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN
1		HSV:	171 478,25	0,00	171 478,25
2		PSV:			0,00
3		MCE:			0,00
4		Iné:			0,00
5		Súčet:	171 478,25	0,00	171 478,25
B		IN - Individuálne náklady			
6		Práce nadčas			0,00
7		Murárske výpomoci			0,00
8		Bez pevnej podlahy			0,00
9					0,00
10		Súčet riadkov 6 až 9:			0,00
C		NUS - náklady umiestnenia stavby			
11		Zariadenie :	0,00%		0,00
12		Prevádzkové vplyvy	0,00%		0,00
13		Sťažené podmienky	0,00%		0,00
14			0,00%		0,00
15			Súčet riadkov 11 až 14:		0,00
D		ON - ostatné náklady			
16		Ostatné náklady uvedené v rozpočte			0,00
17		Inžinierska činnosť			0,00
18		Projektové práce			0,00
19					0,00
20		Sučet riadkov 16 až 19:			0,00
E		Celkové náklady			
21		Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:			171 478,25
22		DPH 20% z:	171 478,25		34 295,65
23		DPH 0% z:	0,00		0,00
24		Sučet riadkov 21 až 23:			205 773,90
F		Odpočet - prípočet			
		0			
odberateľ, obstarávateľ			dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:			podpis:		
dátum:			dátum:		
pečiatka:			pečiatka:		

Odberateľ: Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval: Prima Invest, spol. s r.o.

JKSO :

Dátum: 20.11.2019

Stavba : Kostol sv. Alžbety v Banskej Bystrici

Objekt : Reštaurátorské práce

Časť : Reštaurovanie omietok fasády a štukových ríms

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	171 478,25	0,00	171 478,25	0,00000	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	171 478,25	0,00	171 478,25	0,00000	0,000
 Za rozpočet celkom	 171 478,25	 0,00	 171 478,25	 0,00000	 0,000

Odberateľ: Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul

Projektant:

Dodávateľ:

Spracoval: Prima Invest, spol. s r.o.

JKSO :

Dátum: 20.11.2019

Stavba : Kostol sv. Alžbety v Banskej Bystrici

Objekt : Reštaurátorské práce

Časť : Reštaurovanie omietok fasády a štukových ríms

č.

č.

č.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

1	011	61299-12.R6	Očistenie od depozitov, sekundárných prevrstvení, zdegradovaných náterov a omietok	825,000	m2	35,19	29 031,75	20
2	011	61299-12.R7	Fixácia historických vrstiev	825,000	m2	40,83	33 684,75	20
3	011	61299-12.R8	Doplnenie jadrových omietok-vyspravenie deštrukcií	825,000	m2	35,93	29 642,25	20
4	011	61299-12.R9	Celoplošné doplnenie finálnej vrstvy omietok	825,000	m2	46,26	38 164,50	20
5	011	61299-12.R10	Materiálová retuš a farebná rekonštrukcia finálnym náterom	825,000	m2	41,40	34 155,00	20
6	011	61299-13.R11	Materiál. náklady, lešenie a príprava pracoviska	1,000	súbor	5 800,00	5 800,00	20
7	011	61299-13.R12	Vypracovanie dokumentácie z priebehu reštaurovania fasád	1,000	súbor	1 000,00	1 000,00	20

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu: 171 478,25 171 478,25

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 171 478,25 171 478,25

Za rozpočet celkom 171 478,25 171 478,25